

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>Подготовительные работы</b>			
1	Разборка загрязненного существующего покрытия (с примесью щебня и песка) h=0,20м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	142,6 / 28,5
2	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км	т	39,9
3	Демонтаж МАФ в т.ч.	т	2,5
3.1	- металл	т	0,8
3.2	- бетон	т	1,6
3.3	- дерево	т	0,1
4	Погрузка и вывоз мусора от демонтажа МАФ на свалку на расстояние до 30 км	т	2,5
5	Разборка существующего бетонного бортового камня БР100.20.8	п.м/м <sup>3</sup>	47,0 / 0,7
6	Разборка оснований цементно-бетонных под БР 100.20.8	м <sup>3</sup>	2,4
7	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки бортового камня на свалку на расстояние 30 км	т	7,4
<b>Земляные работы</b>			
1	Разработка грунта под площадку h=0,16 м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	142,6 / 22,8
2	в т.ч. мех. 90 %,	м <sup>3</sup>	20,5
3	в т.ч. вручную 10%	м <sup>3</sup>	2,3
4	Погрузка грунта от разработки вручную	т	3,7
5	Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км	т	36,5
<b>Установка бортовых камней БР100.20.8</b>			
1	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фр.20-40мм под бортовой камень слоем 0,10м	м <sup>3</sup>	1,3
2	Установка бортовых камней БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10м	п.м.	47,0
<b>Ремонт площадки</b>			
1	Укладка геотекстиля плотностью 160г/м <sup>2</sup> на земляное полотно	м <sup>2</sup>	142,6
2	Устройство подстилающего выравнивающего слоя из мелкого песка с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ≥ 3м/сут., h=0,2м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	142,6 / 28,5
3	Устройство щебеночного основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10мм h=0,15 м	м <sup>2</sup>	142,6
4	Устройство набивного покрытия h= 0,06м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	142,6 / 8,6
<b>Восстановление газона</b>			
1	Восстановление газона с внесением растительной земли h=0,15м с посевом газонных трав	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	43,7 / 6,6

Изм. инв. №	Взам. инв. №					
	Подп. и дата					
Изм. инв. №	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата
	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата
	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата
	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата
Изм. инв. №	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата
	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата
	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата
	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата

22-2016/1-07 – ПЗУ-ВОР-1

Лабораторный пр., д.18 к.1

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Ведомость объёмов работ

ООО «Дортехнологии»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>Установка игрового оборудования и МАФ</b>			
1	Урна	шт	2,0
2	Скамейка	шт	2,0
3	Качели	шт	1,0
4	Качалка на пружине	шт	1,0
5	Качалка балансир	шт	1,0
6	Карусель	шт	1,0
7	Песочный дворик	шт	1,0

Взам. инв. №										
Подп. и дата							22-2016/1-07 – ПЗУ-ВОР-1			
	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.							Лабораторный пр., д.18 к.1	Стадия	Лист	Листов
								П	1	2
	Н.Контр.		Пименова				Ведомость объёмов работ	ООО «Дортехнологии»		
	Проверил		Пименова							
Разработ.		Денисов								

