

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Подготовительные работы			
1	Разборка загрязненного существующего покрытия (с примесью щебня и песка) h=0,20м	м ² /м ³	55,6 / 11,1
2	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км	т	15,5
Земляные работы			
1	Разработка грунта (устройство корыта) под установку БР100.20.8 на глубину 0,35 м	п.м./м ³	21,0 / 2,1
2	Разработка грунта под площадку h=0,16 м	м ² /м ³	55,6 / 8,9
3	в т.ч. мех. 90 %,	м ³	8,0
4	в т.ч. вручную 10%	м ³	0,9
5	Погрузка грунта от разработки вручную	т	4,8
6	Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км	т	17,6
Установка бортовых камней БР100.20.8			
1	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фр.20-40мм под бортовой камень слоем 0,10м	м ³	0,6
2	Установка бортовых камней БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10м	п.м.	21,0
Ремонт площадки			
1	Укладка геотекстиля плотностью 160г/м ² на земляное полотно	м ²	55,6
2	Устройство подстилающего выравнивающего слоя из мелкого песка с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ≥ 3м/сут., h=0,2м	м ² /м ³	55,6 / 11,1
3	Устройство щебеночного основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10мм h=0,15 м	м ²	55,6
4	Устройство набивного покрытия h= 0,06м	м ² /м ³	55,6 / 3,3
Восстановление газона			
1	Восстановление газона с внесением растительной земли h=0,15м с посевом газонных трав	м ² /м ³	19,2 / 2,9

Взам. инв. №											
Подп. и дата							22-2016/1-07 – ПЗУ-ВОР-3				
	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.							Лабораторный пр., д.18 к.1		Стадия	Лист	Листов
									П	1	1
							Ведомость объёмов работ		ООО «Дортехнологии»		
			Н.Контр. Пименова								
			Проверил Пименова								
			Разработ. Денисов								

