

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Подготовительные работы			
1	Разборка загрязненного существующего покрытия (с примесью щебня и песка) h=0,20м	м ² /м ³	35,3 / 7,1
2	Погрузка и вывоз строительного мусора от разборки на свалку на расстояние 30 км	т	9,9
Земляные работы			
1	Разработка грунта (устройство корыта) под установку БР100.20.8 на глубину 0,35 м	п.м./м ³	17,0 / 1,7
2	Разработка грунта под площадку h=0,16 м	м ² /м ³	35,3 / 5,6
3	в т.ч. мех. 90 %,	м ³	5,0
4	в т.ч. вручную 10%	м ³	0,6
5	Погрузка грунта от разработки вручную	т	3,7
6	Вывоз грунта на свалку на расстояние 30 км	т	11,7
Установка бортовых камней БР100.20.8			
1	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня М800 фр.20-40мм под бортовой камень слоем 0,10м	м ³	0,5
2	Установка бортовых камней БР100.20.8 на бетонное основание (бетон М 200) h=0,10м	п.м.	17,0
Ремонт площадки			
1	Укладка геотекстиля плотностью 160г/м ² на земляное полотно	м ²	35,3
2	Устройство подстилающего выравнивающего слоя из мелкого песка с содержанием пылевато-глинистых фракций 5% Кф. ≥ 3м/сут., h=0,2м	м ² /м ³	35,3
3	Устройство щебеночного основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10мм h=0,15 м	м ²	35,3
4	Устройство набивного покрытия h= 0,06м	м ² /м ³	35,3
Восстановление газона			
1	Восстановление газона с внесением растительной земли h=0,15м с посевом газонных трав	м ² /м ³	20,4 / 3,1

Взам. инв. №								
	22-2016/1-07 – ПЗУ-ВОР-4							
Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Ли	№ док.	Подпись	Дата		
Инв. № подл.	Лабораторный пр., д.18 к.1					Стадия	Лист	Листов
						П	1	1
	Ведомость объёмов работ					ООО «Дортехнологии»		
	Н.Контр.	Пименова						
Проверил	Пименова							
Разработ.	Денисов							

